

# Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

Nota 1: A área indicada é orientativa. É medida em relação aos eixos de vigas. Devem ser considerados os comprimentos de arranque e emendas para se obter os valores reais.  
Nota 2: O valor indicado nas escoras é a distância máxima entre elas.

Sistema de unidades utilizado.

Vão livre, largura e distância máxima entre escoras: m.

Área: m<sup>2</sup>.

## Piso 1

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.37	6.06	9.37	NÃO
LM2	1.37	6.05	9.36	NÃO
LM3	1.37	6.29	9.71	NÃO
LM4	1.38	2.98	4.75	NÃO
LM5	1.73	6.06	11.52	NÃO
LM6	1.73	6.05	11.52	NÃO
LM7	1.73	6.29	11.95	NÃO
LM8	1.75	2.98	5.82	NÃO
LM9	1.53	6.06	10.29	NÃO
LM10	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM11	1.53	6.29	10.68	NÃO
LM12	1.55	2.98	5.20	NÃO
LM13	1.63	6.06	10.96	NÃO
LM14	1.63	6.05	10.97	NÃO
LM15	1.63	6.29	11.37	NÃO
LM16	1.66	2.98	5.54	NÃO
LM17	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM18	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM19	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM20	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM21	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM22	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM23	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM24	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM25	1.67	6.06	11.20	NÃO
LM26	1.67	6.05	11.21	NÃO
LM27	1.67	6.29	11.62	NÃO
LM28	1.70	2.98	5.67	NÃO
LM29	1.56	12.16	21.50	NÃO
LM30	1.60	6.25	11.17	NÃO
LM31	1.62	2.99	5.45	NÃO
LM32	1.23	12.16	17.86	NÃO
LM33	1.32	3.93	5.93	NÃO
LM34	1.52	3.93	6.67	NÃO
LM35	1.41	12.16	20.10	NÃO
LM36	1.51	3.93	6.67	NÃO
LM37	1.41	12.16	20.07	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

LM38	1.82	3.00	6.03	NÃO
LM39	1.52	3.93	6.71	NÃO
LM40	1.42	12.16	20.19	NÃO
LM41	2.10	5.31	12.06	NÃO
LM42	1.36	3.93	6.00	NÃO
LM43	1.25	12.16	18.09	NÃO
LM44	1.68	3.93	7.34	NÃO
LM45	1.57	12.16	22.12	NÃO
LM46	1.38	5.31	8.22	NÃO
LM47	1.44	3.93	6.38	NÃO
LM48	1.38	12.16	19.19	NÃO
LM49	1.42	5.31	8.41	NÃO
LM50	1.53	6.06	10.30	NÃO
LM51	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM52	1.56	3.98	6.84	NÃO
LM53	1.53	5.31	9.02	NÃO
LM54	1.60	6.06	10.73	NÃO
LM55	1.60	6.05	10.72	NÃO
LM56	1.63	3.12	5.66	NÃO
LM57	1.60	6.95	12.28	NÃO
LM58	1.83	6.06	12.20	NÃO
LM59	1.83	6.05	12.19	NÃO
LM60	1.84	3.12	6.42	NÃO
LM61	1.83	6.95	13.93	NÃO
LM62	1.21	6.95	9.57	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 651.41 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61 e LM62: Autoportantes

### Piso 2

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.37	6.06	9.36	NÃO
LM2	1.37	6.05	9.36	NÃO
LM3	1.37	6.29	9.71	NÃO
LM4	1.38	2.98	4.75	NÃO
LM5	1.73	6.06	11.52	NÃO
LM6	1.73	6.05	11.52	NÃO
LM7	1.73	6.29	11.95	NÃO
LM8	1.75	2.98	5.82	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data:27/09/23

LM9	1.53	6.06	10.29	NÃO
LM10	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM11	1.53	6.29	10.68	NÃO
LM12	1.55	2.98	5.20	NÃO
LM13	1.63	6.06	10.96	NÃO
LM14	1.63	6.05	10.97	NÃO
LM15	1.63	6.29	11.37	NÃO
LM16	1.66	2.98	5.54	NÃO
LM17	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM18	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM19	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM20	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM21	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM22	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM23	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM24	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM25	1.67	6.06	11.20	NÃO
LM26	1.67	6.05	11.21	NÃO
LM27	1.67	6.29	11.62	NÃO
LM28	1.70	2.98	5.67	NÃO
LM29	1.56	12.16	21.50	NÃO
LM30	1.60	6.25	11.17	NÃO
LM31	1.62	2.99	5.45	NÃO
LM32	1.23	12.16	17.86	NÃO
LM33	1.32	3.93	5.93	NÃO
LM34	1.52	3.93	6.67	NÃO
LM35	1.41	12.16	20.10	NÃO
LM36	1.51	3.93	6.67	NÃO
LM37	1.41	12.16	20.07	NÃO
LM38	1.82	3.00	6.03	NÃO
LM39	1.52	3.93	6.71	NÃO
LM40	1.42	12.16	20.19	NÃO
LM41	2.10	5.31	12.06	NÃO
LM42	1.36	3.93	6.00	NÃO
LM43	1.25	12.16	18.09	NÃO
LM44	1.68	3.93	7.34	NÃO
LM45	1.57	12.16	22.12	NÃO
LM46	1.38	5.31	8.22	NÃO
LM47	1.44	3.93	6.38	NÃO
LM48	1.38	12.16	19.19	NÃO
LM49	1.42	5.31	8.41	NÃO
LM50	1.53	6.06	10.30	NÃO
LM51	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM52	1.56	3.98	6.84	NÃO
LM53	1.53	5.31	9.02	NÃO
LM54	1.60	6.06	10.73	NÃO
LM55	1.60	6.05	10.72	NÃO
LM56	1.63	3.12	5.66	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

LM57	1.60	6.95	12.28	NÃO
LM58	1.83	6.06	12.20	NÃO
LM59	1.83	6.05	12.19	NÃO
LM60	1.84	3.12	6.42	NÃO
LM61	1.83	6.95	13.93	NÃO
LM62	1.21	6.95	9.57	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 651.40 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61 e LM62: Autoportantes

### Piso 3

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.37	6.06	9.36	NÃO
LM2	1.37	6.05	9.36	NÃO
LM3	1.37	6.29	9.71	NÃO
LM4	1.38	2.98	4.75	NÃO
LM5	1.73	6.06	11.52	NÃO
LM6	1.73	6.05	11.52	NÃO
LM7	1.73	6.29	11.95	NÃO
LM8	1.75	2.98	5.82	NÃO
LM9	1.53	6.06	10.29	NÃO
LM10	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM11	1.53	6.29	10.68	NÃO
LM12	1.55	2.98	5.20	NÃO
LM13	1.63	6.06	10.96	NÃO
LM14	1.63	6.05	10.97	NÃO
LM15	1.63	6.29	11.37	NÃO
LM16	1.66	2.98	5.54	NÃO
LM17	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM18	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM19	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM20	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM21	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM22	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM23	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM24	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM25	1.67	6.06	11.20	NÃO
LM26	1.67	6.05	11.21	NÃO
LM27	1.67	6.29	11.62	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

LM28	1.70	2.98	5.67	NÃO
LM29	1.56	12.16	21.50	NÃO
LM30	1.60	6.25	11.17	NÃO
LM31	1.62	2.99	5.45	NÃO
LM32	1.23	12.16	17.86	NÃO
LM33	1.32	3.93	5.93	NÃO
LM34	1.52	3.93	6.67	NÃO
LM35	1.41	12.16	20.10	NÃO
LM36	1.51	3.93	6.67	NÃO
LM37	1.41	12.16	20.07	NÃO
LM38	1.82	3.00	6.03	NÃO
LM39	1.52	3.93	6.71	NÃO
LM40	1.42	12.16	20.19	NÃO
LM41	2.10	5.31	12.06	NÃO
LM42	1.36	3.93	6.00	NÃO
LM43	1.25	12.16	18.09	NÃO
LM44	1.68	3.93	7.34	NÃO
LM45	1.57	12.16	22.12	NÃO
LM46	1.38	5.31	8.22	NÃO
LM47	1.44	3.93	6.38	NÃO
LM48	1.38	12.16	19.19	NÃO
LM49	1.42	5.31	8.41	NÃO
LM50	1.53	6.06	10.30	NÃO
LM51	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM52	1.56	3.98	6.84	NÃO
LM53	1.53	5.31	9.02	NÃO
LM54	1.60	6.06	10.73	NÃO
LM55	1.60	6.05	10.72	NÃO
LM56	1.63	3.12	5.66	NÃO
LM57	1.60	6.95	12.28	NÃO
LM58	1.83	6.06	12.19	NÃO
LM59	1.83	6.05	12.19	NÃO
LM60	1.84	3.12	6.42	NÃO
LM61	1.83	6.95	13.93	NÃO
LM62	1.21	6.95	9.57	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 651.39 m²

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61 e LM62: Autoportantes

### Piso 4

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data:27/09/23

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.37	6.06	9.36	NÃO
LM2	1.37	6.05	9.36	NÃO
LM3	1.37	6.29	9.71	NÃO
LM4	1.38	2.98	4.75	NÃO
LM5	1.73	6.06	11.52	NÃO
LM6	1.73	6.05	11.52	NÃO
LM7	1.73	6.29	11.95	NÃO
LM8	1.75	2.98	5.82	NÃO
LM9	1.53	6.06	10.29	NÃO
LM10	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM11	1.53	6.29	10.68	NÃO
LM12	1.55	2.98	5.20	NÃO
LM13	1.63	6.06	10.96	NÃO
LM14	1.63	6.05	10.97	NÃO
LM15	1.63	6.29	11.37	NÃO
LM16	1.66	2.98	5.54	NÃO
LM17	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM18	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM19	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM20	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM21	1.60	6.06	10.74	NÃO
LM22	1.62	6.05	10.74	NÃO
LM23	1.60	6.29	11.14	NÃO
LM24	1.63	2.98	5.42	NÃO
LM25	1.67	6.06	11.20	NÃO
LM26	1.67	6.05	11.21	NÃO
LM27	1.67	6.29	11.62	NÃO
LM28	1.70	2.98	5.67	NÃO
LM29	1.56	12.16	21.50	NÃO
LM30	1.60	6.25	11.17	NÃO
LM31	1.62	2.99	5.45	NÃO
LM32	1.23	12.16	17.86	NÃO
LM33	1.32	3.93	5.93	NÃO
LM34	1.52	3.93	6.67	NÃO
LM35	1.41	12.16	20.10	NÃO
LM36	1.51	3.93	6.67	NÃO
LM37	1.41	12.16	20.07	NÃO
LM38	1.82	3.00	6.03	NÃO
LM39	1.52	3.93	6.71	NÃO
LM40	1.42	12.16	20.19	NÃO
LM41	2.10	5.31	12.06	NÃO
LM42	1.36	3.93	6.00	NÃO
LM43	1.25	12.16	18.09	NÃO
LM44	1.68	3.93	7.34	NÃO
LM45	1.57	12.16	22.12	NÃO
LM46	1.38	5.31	8.22	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data:27/09/23

LM47	1.44	3.93	6.38	NÃO
LM48	1.38	12.16	19.19	NÃO
LM49	1.42	5.31	8.41	NÃO
LM50	1.53	6.06	10.30	NÃO
LM51	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM52	1.56	3.98	6.84	NÃO
LM53	1.53	5.31	9.02	NÃO
LM54	1.60	6.06	10.73	NÃO
LM55	1.60	6.05	10.72	NÃO
LM56	1.63	3.12	5.66	NÃO
LM57	1.60	6.95	12.28	NÃO
LM58	1.83	6.06	12.19	NÃO
LM59	1.83	6.05	12.19	NÃO
LM60	1.84	3.12	6.42	NÃO
LM61	1.83	6.95	13.93	NÃO
LM62	1.21	6.95	9.57	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 651.39 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61 e LM62: Autoportantes

### Piso 5

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.56	12.16	21.50	NÃO
LM2	1.60	6.25	11.17	NÃO
LM3	1.62	2.99	5.45	NÃO
LM4	1.23	12.16	17.86	NÃO
LM5	1.32	3.93	5.93	NÃO
LM6	1.52	3.93	6.67	NÃO
LM7	1.41	12.16	20.10	NÃO
LM8	1.51	3.93	6.67	NÃO
LM9	1.41	12.16	20.07	NÃO
LM10	1.82	3.00	6.03	NÃO
LM11	1.52	3.93	6.71	NÃO
LM12	1.42	12.16	20.19	NÃO
LM13	2.10	5.31	12.06	NÃO
LM14	1.36	3.93	6.00	NÃO
LM15	1.25	12.16	18.09	NÃO
LM16	1.68	3.93	7.34	NÃO
LM17	1.57	12.16	22.12	NÃO

## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

LM18	1.38	5.31	8.22	NÃO
LM19	1.44	3.93	6.38	NÃO
LM20	1.38	12.16	19.19	NÃO
LM21	1.42	5.31	8.41	NÃO
LM22	1.53	6.06	10.30	NÃO
LM23	1.53	6.05	10.30	NÃO
LM24	1.56	3.98	6.84	NÃO
LM25	1.53	5.31	9.02	NÃO
LM26	1.60	6.06	10.73	NÃO
LM27	1.60	6.05	10.72	NÃO
LM28	1.63	3.12	5.66	NÃO
LM29	1.60	6.95	12.28	NÃO
LM30	1.83	6.06	12.19	NÃO
LM31	1.83	6.05	12.19	NÃO
LM32	1.84	3.12	6.42	NÃO
LM33	1.83	6.95	13.93	NÃO
LM34	1.21	6.95	9.57	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 386.31 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, LM32, LM33 e LM34: Autoportantes

### Piso 7

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.82	3.00	6.11	NÃO
LM2	1.82	3.00	6.12	NÃO
LM3	1.79	3.00	6.03	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 18.26 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2 e LM3: Autoportantes

### Piso 8

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm				
Pano	Vão livre	Larg.	Área	Escoras
LM1	1.85	3.03	6.11	NÃO



## Quantitativos de lajes mistas

Nome da Obra: AGOSTO REVISADO R03  
AGOSTO REVISADO R03

Data: 27/09/23

LM2	1.85	3.03	6.12	NÃO
LM3	1.82	3.03	6.03	NÃO
LM4	1.50	6.04	10.30	NÃO
LM5	1.50	6.04	10.30	NÃO
LM6	1.58	6.04	10.73	NÃO
LM7	1.58	6.04	10.73	NÃO
LM8	1.58	3.11	5.66	NÃO
LM9	1.58	3.01	5.50	NÃO
LM10	1.58	3.77	6.81	NÃO
LM11	1.81	6.04	12.20	NÃO
LM12	1.81	6.04	12.19	NÃO
LM13	1.81	3.11	6.42	NÃO
LM14	1.81	3.01	6.23	NÃO
LM15	1.81	3.77	7.72	NÃO
LM16	1.19	6.04	8.38	NÃO
LM17	1.19	6.04	8.37	NÃO
LM18	1.19	3.11	4.42	NÃO
LM19	1.19	3.01	4.29	NÃO
LM20	1.19	3.77	5.31	NÃO

### Resumo de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 153.82 m<sup>2</sup>

### Resumo de escoramento

Lajes LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, LM17, LM18, LM19 e LM20: Autoportantes

### Resumo total de áreas

MF-75, 0.80mm, 15.0 cm: 3163.98 m<sup>2</sup>